

鑄田籠施工実績事例

施工時期：2017年3月

施工場所：山口県防府市

施工方法：護床工

施工内容：田屋川災害復旧工事 第1工区 施工面積：16㎡

発注者：山口県防府土木建築事務所

与件：昨年の大雨で落差工の下流が深掘れしたため、鑄田籠に金網の蓋をして、掃流力による石の流出を防ぐ対応をした。

施工中



施工中

碎石投入中



中詰石の投入



施工後3ヶ月
セールスポイント



平成30年豪雨災害後

- ・パネルが強固なため、流速によるカゴ枠の変形を防ぐことができる。
- ・施工が早いため、工期が短縮でき、道路を通行止めにして施工することができる。
- ・鑄田籠とフトン籠の蓋を組み合わせることで、それぞれの弱点を補う。