

鑄田籠施工実績事例

施工時期：2018年1月

施工場所：長崎県南島原市

施工方法：土留工

施工内容：一般県道扇山公園線道路災害防除工事

施工面積：投影 27 m²

発注者：長崎県県北振興局大瀬戸土木

与件： 沢からの流出土砂が多く、道路に土砂が流れる。敷地の問題でコンクリート擁壁での施工が出来なかった。



セールスポイント

- ・ 透水性に優れているため、沢を流れる土砂を止めて、水を流す。
- ・ 底にパネルがないことで、中詰め石材と地盤が噛み合い、すべり抵抗値を上げる。
- ・ 全てのパネルを同素材の連結金具で連結し、中詰め石が入ることで、一つの重量構造物になる。
- ・ 落石や土石流をくい止める役割を果たす。