

## 鑄田籠施工実績事例

施工時期：2018年2月

施工場所：山口県山口市

施工内容：立石川災害復旧工事第1工区

発注者：防府土木建築事務所

施工方法：護床工

施工面積：10㎡

与件：深掘れしていた。現地発生材を利用する。河床勾配が急で、川が急流。中詰石が流されるのを防止するため、金網の蓋をする。道路が狭く大型重機が入れない。迂回できない。止水をして施工することができない。



### セールスポイント

- ・ 現地発生材を中詰材として利用。
- ・ 同素材のクサビによる強固な連結ができるため、めくれに強い一体構造になる。
- ・ パネルが強固なため、中詰材の投入が容易に行える。
- ・ 金網で覆うことにより、強い掃流力による石の流出を防いでいる。
- ・ 経年変化により、小石が隙間に入り込み、地山化する。