

## 鑄田籠施工実績事例

施工時期：2001年

施工場所：山口県防府市

施工内容：久兼川河川局部改良工事

発注者：山口県防府土木建築事務所

施工工種：根固工

施工面積：884㎡

与件：護岸の基礎工付近を多孔質にすることにより魚巢空間をつくり、自然植生を促すことで動植物の生息空間を創る多自然川づくり。

施工後15年



セールスポイント

- ・護岸基礎工と根固工（鑄田籠）の天端高を合わせることで自然植生を促す。
- ・不揃いの中詰材を投入することで魚巢空間を作ることが出来る。  
→鉄線カゴ工では長い期間、カゴの形状を維持することが出来ない。